

ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΡΙΘ. ΣΗΜ.	Χ (m)	Υ (m)	ΑΠ (m)	Χ(i+1)-Χ(i) (m)	Υ(i+1)-Υ(i) (m)	ΔΙΠΛ ΕΜΒΑΔΟ (τμ)	D (m)
1	675.594,80	4.232.122,84					
				3,09	8.464.243,91	13.040.885,83	3,37
63	675.599,89	4.232.121,29					
				11,10	8.454.238,62	46.974.393,86	12,89
62	675.626,96	4.232.114,79					
				6,48	8.464.223,36	27.416.642,87	6,91
61	675.627,46	4.232.108,62					
				6,32	8.464.213,39	26.794.383,50	7,47
60	675.633,76	4.232.104,76					
				6,38	8.464.205,83	26.999.238,34	7,37
59	675.640,16	4.232.101,07					
				7,81	8.464.198,12	32.291.618,54	8,65
58	675.647,71	4.232.097,05					
				5,79	8.464.191,62	24.491.779,96	6,29
57	675.653,56	4.232.094,57					
				4,99	8.464.185,69	21.962.139,56	5,55
56	675.658,52	4.232.092,11					
				8,79	8.464.181,31	25.716.094,71	7,58
55	675.665,31	4.232.089,29					
				4,11	8.464.172,62	17.667.272,61	4,28
54	675.669,40	4.232.085,81					
				7,90	8.464.168,51	29.622.467,79	8,69
53	675.676,46	4.232.090,39					
				3,22	8.464.161,66	9.611.724,56	3,25
52	675.676,71	4.232.098,66					
				0,87	8.464.158,79	10.542.159,82	3,68
51	675.682,36	4.232.079,13					
				11,12	8.464.165,23	47.068.691,99	12,20
50	675.693,50	4.232.074,11					
				6,63	8.464.144,96	28.043.466,67	7,38
49	675.695,13	4.232.070,85					
				3,64	8.464.141,29	11.165.548,79	2,87
48	675.692,76	4.232.070,44					
				9,44	8.464.141,26	39.944.821,93	9,49
47	675.412,20	4.232.070,83					
				6,56	8.464.141,45	27.752.612,56	6,56
46	675.618,76	4.232.070,59					
				3,59	8.464.141,65	15.190.172,17	3,65
45	675.621,35	4.232.071,36					
				4,02	8.464.140,89	17.445.444,91	4,17
44	675.625,47	4.232.071,23					
				4,28	8.464.143,86	17.794.592,84	4,28
43	675.630,68	4.232.073,23					
				4,60	8.464.144,67	19.464.992,12	4,63
42	675.635,28	4.232.071,84					
				-0,71	8.464.133,98	-2.986.266,35	11,26
41	675.634,57	4.232.066,48					
				-0,27	8.464.114,26	-1.548.095,89	7,34
40	675.634,29	4.232.063,63					
				-4,29	8.464.069,99	-18.121.172,68	27,39
39	675.629,92	4.232.036,39					
				-7,39	8.464.012,46	-29.996.152,75	40,91
8	675.622,83	4.231.988,83					
				-17,57	8.463.965,16	-74.353.519,58	21,83
38	675.605,26	4.231.996,15					
				-19,06	8.464.009,82	-82.540.463,65	12,58
37	675.596,21	4.232.006,67					
				-1,53	8.464.014,62	-6.474.124,78	2,90
36	675.591,68	4.232.007,96					
				-11,90	8.464.024,40	-50.368.177,34	14,64
35	675.581,78	4.232.018,47					
				-7,43	8.464.035,71	-31.448.139,56	10,25
34	675.574,35	4.232.023,34					
				-2,68	8.464.040,90	-12.192.462,45	2,70
33	675.571,67	4.232.020,66					
				-4,64	8.464.054,72	-20.496.121,72	6,92
32	675.566,53	4.232.020,27					
				-1,46	8.464.059,46	-6.174.108,17	1,81
31	675.565,16	4.232.018,39					
				-3,78	8.464.064,52	-15.908.352,31	5,60
30	675.561,38	4.232.014,63					
				-5,09	8.464.077,31	-39.286.988,61	7,33
29	675.556,70	4.232.018,79					
				-5,56	8.464.089,39	-23.916.174,66	6,18
28	675.548,14	4.232.041,71					
				-5,38	8.464.095,46	-22.753.677,72	5,73
27	675.543,77	4.232.043,74					
				-1,27	8.464.097,61	-5.195.952,56	1,22
26	675.542,50	4.232.043,87					
				-2,09	8.464.099,07	-8.662.747,87	2,46
25	675.540,45	4.232.043,31					
				-1,65	8.464.099,35	-6.772.564,49	1,67
24	675.538,85	4.232.045,34					
				-1,89	8.464.096,89	-8.745.689,25	1,67
23	675.537,26	4.232.045,35					
				-5,52	8.464.093,85	-23.252.954,68	5,73
22	675.531,74	4.232.047,26					
				-16,16	8.464.097,44	-78.583.733,73	16,41
21	675.515,64	4.232.050,40					
				-6,62	8.464.103,79	-40.759.378,79	10,07
20	675.504,63	4.232.051,39					
				-2,23	8.464.109,73	-14.691.568,96	6,56
19	675.498,10	4.232.056,12					
				-3,66	8.464.113,77	-8.899.449,61	2,33
18	675.496,11	4.232.057,80					
				-3,18	8.464.115,57	-9.224.614,34	2,31
17	675.493,83	4.232.058,17					
				-5,15	8.464.118,14	-21.802.298,72	5,46
16	675.488,78	4.232.059,97					
				-5,59	8.464.121,59	-23.291.146,59	5,74
15	675.483,27	4.232.061,67					
				-2,48	8.464.124,36	-10.812.919,17	2,71
14	675.480,79	4.232.063,69					
				-4,70	8.464.127,20	-19.876.385,23	5,07
A	675.476,09	4.232.064,61					
				-3,41	8.464.130,64	-14.444.038,64	3,79
13	675.472,68	4.232.068,64					
				1,94	8.464.137,19	8.363.741,70	3,48
12	675.474,64	4.232.071,13					
				1,65	8.464.140,48	6.964.196,47	4,49
11	675.476,29	4.232.075,33					
				0,70	8.464.151,94	2.968.891,29	1,46
10	675.476,99	4.232.076,61					
				1,41	8.464.159,94	6.132.281,21	6,56
9	675.478,44	4.232.082,43					
				5,37	8.464.165,61	1.416.056,98	5,95
8	675.479,91	4.232.083,78					
				1,96	8.464.170,93	8.299.542,89	4,95
7	675.480,97	4.232.087,73					
				4,20	8.464.182,97	17.822.464,19	6,66
6	675.485,21	4.232.095,23					
				8,53	8.464.201,74	36.896.172,64	18,81
5	675.493,74	4.232.108,52					
				5,37	8.464.227,82	22.734.318,64	12,23
4	675.499,11	4.232.119,29					
				0,69	8.464.240,99	2.909.734,26	2,03
3	675.499,80	4.232.121,26					
				1,18	8.464.243,95	4.992.814,66	1,64
2	675.500,97	4.232.122,34					
				3,89	8.464.245,23	16.991.868,84	2,65
1	675.501,97	4.232.122,58					
				3,21	8.464.245,54	13.558.229,82	3,23
	675.505,86	4.232.122,66					
ΣΥΝΟΛΟ			9.467,96				

ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΗΣΗ

Ε (1,63,62,61,60,59,58,57,56,55,54,53,52,51,50,49,48,47,46,45,44,43,42,41,40,39,38,36,35,34,33,
32,31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,70,17,16,15,14,A,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1) = 9467,96 τ.μ.
Η καθιστάμενη έκταση με την μέθοδο των ορθογωνίων συντεταγμένων
Προβολικό Σύστημα Συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνεται ότι το με τα στοιχεία (1,63,62,61,60,59,58,57,56,55,54,53,52,51,50,49,48,47,46,45,44,43,42,41,40,39,38,36,35,34,33,32,31,30,29,28,27,26,25,24,23,22,21,20,19,18,70,17,16,15,14,A,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1) σχεδιαγραμμα εξαιρετέων εδαφοτμήματος Κρυπτώνης Θεοτόκα συνολικού εμβαδού 9467,96 τ.μ. είναι ορθό και ανταποκρίνεται σημειακά με την από 11/2005 αεροφωτογραφία, μετρά της ίσχυσης αυτεπαγγελτη βεβαίωσης έως την ολοκλήρωση αυτής.
Βρισκόμαι σε χατζη των ορίων οικισμού κάτω των 2000 κατοίκων και εκτός σχεδίου πόλεως.
Τα όρια του οικισμού υποδείχθηκαν από τον ιδιοκτήτη.

Εργοδότης :	ΧΡΤΣΑΝΘΗ ΘΕΟΤΟΚΑ
Εργο :	Αποτύπωση Ακινήτου
Θεση :	''ΣΤΑΤΡΙ'' Δ.Δ. ΠΤΡΙΟΤ Δ.ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ
Θεμα σχεδιου : ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ	Αρ.σχεδιου : Α1
Χρονος μελετης : ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005	κλιμακα 1:200

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΧΡΗΤΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜ. ΜΗΤΡ. ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ

τοπογράφος μηχ/κος : ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΤΙΚΟΣ

ΧΙΟΣ ΒΛΑΣΤΟΥ Β. ΤΗΛ 26892 ΦΑΞ 31249