



ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Α. ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΗΣΗ

Ε ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ (1):

1/2 × 93.50 × 35.65	=	1666.64
1/2 × 96.50 × 20.50	=	989.12
1/2 × 97.00 × 37.60	=	1823.60
1/2 × 97.00 × 19.00	=	921,50
1/2 × 78.50 × 19.00	=	745.75
1/2 × 71.00 × 9.00	=	319.50
1/2 × 71.00 × 23.50	=	834.25
1/2 × 43.00 × 30.50	=	655.75
Σύνολο		7.956,11 m²

Β. ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΕΩΣ

Π. Δ.: 24/31.5.1985 (Φ.Ε.Κ. 270 Δ)
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ : 4.000 m²
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΕΩΣ : 0.2
ΚΑΛΥΨΗ : 10 %
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ : 7.5 μ
ΠΛΑΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ : 15 μ.
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΞΟΝΑ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ : 40.00 μ.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνεται ότι: α) Η με περιγραμμικά σύνορα ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΑ ... εμβαδού 7.956,00 τ.μ. (τμήμα ...) β) Η με σύνορα ΑΒΓΔΕΖΗΘΑ ... εμβαδού 8.250,00 τ.μ. (τμήμα 2) ... δεν είναι ολική, δεν έχει γνωμοδοτική/β. ... των ισχυόντων διατάξεων Π. Δ/τος.

Στυλίδα 15.10.87

Ο Δασάρχης Στυλίδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Γεώργιος Νικ. Παπάγος
Τεχνολόγος Δασοπονίας
Τ.Ε. 6 με Α' βαθμό

Θεωρήθηκε
Και προσαρτάται στη αριθ.. 6179/87.
απόφασή μας
Λαμία 15-10-87
Ο Διευθυντής Δασών Λαμίας
Βλ. Μανταγιός
Δασολόγος Α' βαθ.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ							
ΕΣΧΕΔΙΑΣΘΗ	ζ.						
	στ.						
ΗΛΕΓΧΘΗ	ε.						
	δ.						
ΕΘΕΩΡΗΘΗ	γ.						
	β.						
ΣΧΕΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ	α.						
		ΗΜΕΡΟΜ.	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ			ΗΛΕΓΧΘΗ	ΕΣΧ.

ιδιοκτητης: ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ

εργο: ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α.Γ.Ε.Τ.

θεση: 232 Κλμ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ

μελετητες: ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ — ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ — Π. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

θεμα σχεδιου:	**αρ. σχεδ.**
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ	Τ 1

κλιμακες: 1:500

χρονος μελετης: ΙΟΥΛΙΟΣ 1987

υπογραφη

σφραγιδα

ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΚ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.
Έμπιστος Υπάλληλος
Ανωνύμου Γενικής Εταιρείας Τσιμέντων
Α.Μ. Υ.Π. Αθηνών _____ Α.Μ. Υ.Γ. Ομίλου ΣΣΣ
Α.Μ. Υ.Π. Πειραιώς _____ Α.Μ. Υ.Γ.